金ケ崎町　公園施設長寿命化計画

令和8年3月

金ケ崎町　都市建設課

１．　都市公園整備状況

（　2026　年　　3　　月時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
8	19.72　　ha	13.15　　㎡

２．計画期間（西暦）　　〔　2027　年度～　2036　　年度（　　10 箇年）〕

３．計画対象公園

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
5	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8

②選定理由

本町の「都市公園法第2条に基づく都市公園（公園または緑地）」の公園数は8箇所であり、いずれも日常的に町民利用されていることから、公園施設全般の健全性と安全性を確保し、計画的に維持管理することを目的として、計画対象公園を全8公園とする。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
70	4	24	41	44	1	32

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
172	0	8	396

②これまでの維持管理状況

長寿命化計画対象公園施設（建築物、遊戯施設、その他公園施設等）は、都市建設課、また森山総合公園については中央生涯教育センターにより統括管理され、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

公園施設のうち遊戯施設は、維持保全に加え、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」(国土交通省)及び「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024」((一社）日本公園施設業協会)に基づき毎年1回の安全点検を実施している。

この安全点検により危険箇所等が発見された場合、緊急度の高い施設から順次修繕・補修を行っている。

③選定理由

公園施設長寿命化計画の対象公園は、日常点検における保守、修繕は良好になされているが、経過年数が30年を超える公園施設が約9割を占め、特に建築物、運動施設の老朽化が著しい。また、便所、水飲みのバリアフリー対策、照明施設のLED化が今後の課題である。

遊戯施設については、ほとんどの遊具の安全性が確保されており、極めて良好な管理状況と言える。

本町では、前回の長寿命化計画を踏まえて施設の修繕・更新を行ってきたところであるが、東日本大震災による公園施設への被害やその後の復興によって施設の変容もみられることから、現在の施設利用の安全性及び快適性の確保のために、劣化・損傷の著しい建築物・運動施設及びその他の公園施設を対象とした長寿命化計画を改訂することとした。

計画の検討に際しては、少子高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴う公園利用形態の変化等を考慮し、メリハリのあるストックマネジメントの導入を念頭に、老朽化し機能維持が困難になりつつある施設等を中心に修繕・更新を進めるものとする。

計画対象公園施設については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

計画対象公園施設は令和7年度に点検調査を実施した396施設とする。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、2025年6月から10月までの期間に実施した。

健全度調査対象は80施設であり、施設種別毎の点検調査方法及び点検結果は以下のとおりである。

1 一般施設、土木構造物、建築物

「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」（国土交通省）に則り、健全度調査を実施した。健全度調査は、予防保全型管理及び予防保全型管理の候補とした33施設を対象に実施した。

2 遊具等

調査対象の遊具41施設については、「遊具の安全に関する規準JPFA-SP-S：2024」に規定する点検マニュアルに則り、年1回の安全点検を実施しており、この結果を確認した。

3 各種設備

調査対象の各種設備は6施設であり、法定点検が義務付けられている設備については、定期的な点検結果を踏まえて、管理者ヒアリングとともに目視点検を実施した。

表 健全度を把握するための点検調査結果 （施設）

施設種別	健全度判定				備考
	A	B	C	D	
a．一般施設 （ 15 ）	0	5	10	0	
c．土木構造物 （ 4 ）	0	2	2	0	
d．建築物 （ 14 ）	1	2	10	1	
b．遊具等 （ 41 ）	13	26	2	0	
e．各種設備 （ 6 ）	0	2	4	0	

点検調査の結果、更新や補修等の対策が必要なC、D判定施設は、健全度調査施設の36.3%（29施設）であった。

６．対策の優先順位の考え方

健全度判定に基づき、施設の修繕・補修もしくは更新の優先度に関する緊急度判定を行った。判定の際には、経過年数、規模、安全性や利用頻度等、施設の機能特性や重要度に配慮した。

健全度Ｃの施設のうち、劣化、損傷が相応に進行し、更新対象施設となった施設は緊急度「中」とし、補修対象施設は緊急度「低」とした。健全度Ａ、Ｂの施設は緊急度「低」とした。

健全度Ｃの施設のうち、”使用禁止”措置となった施設及び健全度Ｄとなった施設は緊急度「高」とした。

表 健全度調査対象施設の緊急度判定　（施設）

施設種別	緊急度判定		
	高	中	低
ａ．一般施設　（　15　）	0	10	5
ｃ．土木構造物　（　4　）	0	2	2
ｄ．建築物　（　14　）	1	7	6
ｂ．遊具等　（　41　）	1	1	39
ｅ．各種設備　（　6　）	0	4	2

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、所管部署である都市建設課と中央生涯教育センターにより継続的・定期的に行うことで、公園施設全般の維持保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷状況を把握する。

清掃・保守活動を通じて公園施設の異常が発見された場合は、必要に応じて応急的な措置の実施、あるいは使用を禁止し事故等を未然に予防するなどの対策を講じる。

遊具は専門業者に委託して、年1回安全点検を実施して劣化状況や危険性の把握に応じて修繕・補修を実施する。

ａ．一般施設、ｃ．土木構造物、ｄ．建築物

- 一般施設、土木構造物及び建築物については、これらを構成する部材・資材が多岐に渡ることから、特に主要構造材の耐久性、耐候性、強度及び経済性等に関する情報の把握・確認に努める。
- 施設の日常点検で重度の劣化や損傷を把握し、使用の継続が危険と判断された場合は使用禁止の措置を行う。同時に当該施設の健全度調査を実施し、施設の補修もしくは更新を確定づけた上で必要な措置を行う。

ｂ．遊具等

- 公園施設の中で、特に安全性の確保が求められる遊具等の修繕・補修は、日常点検及び年1回有資格者により実施される安全点検の結果を基に、施設の劣化及び損傷を把握し、安全基準に照らして必要な対策を実施する。
- 遊具の消耗部材等はJPFAで交換頻度の目安が示されていることから、交換時期が近づいてきた時は、該当箇所の劣化・損傷を注視して点検する。消耗部材の交換は、指針案により修繕に該当するとされており、日常的な維持保全に含むものとする。

ｅ．各種設備

- 関係法で定める実施頻度と有資格者により、定期点検を健全度調査として実施し、修繕・補修が必要な場合は適切な措置を専門業者に委託する。

②公園施設の長寿命化のための基本方針

1. 予防保全型に類型した施設

・ 事後保全型管理あるいは予防保全型管理の類型は、指針案の参考表に示された施設別の規模・仕様による分類によることを基本とし、予防保全型管理候補とした施設については、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。

・ 使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1.2倍を基本とし、指針案の補正表により確定する。

・ 定期的な安全点検や法定点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施設、ｃ．土木構造物、ｄ．建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認する。

・ 施設の延命化の実施時期は、できるだけ健全度がＢ判定の時点において適切な対策の実施を基本とする。

a.一般施設、c.土木構造物、d.建築物

・ 各施設の構造形式及び主要構造材を把握しておき、点検においては、特にこれらについて劣化・損傷状況を確認する。

・ 延命化のための補修は、主要構造材等の部材・資材により対策内容及び実施時期が異なるので、施設別、部材・資材別に補修内容を明確にしておく。

・ 日常的な巡視・点検のほか、5年に1回以上の健全度調査を実施して施設の劣化・損傷状況を確認する。

b.遊具等、e.各種設備

・ 定期的な安全点検では、点検項目が規定されているので、点検報告書により劣化及び損傷箇所やその内容・程度を把握する。

・ 点検で施設の劣化や損傷が報告された場合、必要な補修や消耗材の交換等を行うほか、施設の継続的な利用が危険と判断された時は使用禁止の措置を行う。

・ 定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修もしくは更新を長寿命化計画に位置づけた上で必要な措置を行う。

2. 事後保全型に類型した施設

・ 今後の長寿命化計画の見直しや事業実施の優先順位の検討に資するよう、維持保全（清掃・保守・修繕）や日常点検を通して施設機能の維持と安全性を確認し、既往計画と乖離が生じた場合は、計画の見直しを行う。

・ 使用見込み期間は、処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2倍、20年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処分制限期間の1倍を基本とし、指針案の補正表により確定する。

・ 消耗材の交換は、指針案では日常の維持保全に含むとしているので、これらの施設については、消耗材の交換頻度を把握しておき、日常点検における劣化・損傷状況に応じて適宜交換する。

・ 日常点検で著しい劣化や損傷、施設機能の喪失を把握した場合、すなわち健全度Ｃに相当する程度になった時点で施設の更新を検討する。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など

※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10年間）【②＋③】	997,416	千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10年間）	631,406	千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10年間）	366,010	千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	99,742	千円

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

今回、長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は2,710千円であり、計画期間中、単年度当りの縮減額は271千円となる。

公園の再編・集約化にあたっては、周辺公共施設と公園施設の一体的な利用による集約化を見込み、施設整備と維持管理に係る費用を縮減しつつ、公園利用の広域化を図る。

１１．計画の見直し予定

①計画の見直し予定年度（西暦）：〔　　2030　年度〕

②見直し時期、見直しの考え方など

- 本計画の見直し時期は、指針案に示された5年に1回以上を目安に、計画中期となる2030年度に見直しを予定する。
- 計画の見直しにあたっては、計画各年の実施状況の反映、既往計画の内容との乖離の是正を主な見直し事項とする。
- 計画対象公園における安全性と利便性の継続的な維持保全を図るため、長寿命化計画の策定期間は常に向こう10年間とするため、次回見直し年度翌年を起算年とする新規10年間の計画の策定を予定する。
- 次回の見直しにおいては、延命化によるライフサイクルの縮減はもとより、公園の利用状況や利用者ニーズの変化等を考慮しつつ、周辺の公共施設との一体的な利用による集約化や機能の見直しによる再編を考慮し方針を検討する。

（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（総括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト　縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一の台児童公園	街区	昭和54年	ベンチ、水飲み、滑り台、便所	1979	46	半数以上過ぎている	16	0	1,540	0	270	7,800	0	0	0	270	12,000	0
東町児童公園	街区	昭和55年	ベンチ、水飲み、小型複合遊具	1980	45	ほとんど過ぎている	15	0	2,240	0	3,757	0	0	0	0	97	0	0
城内児童公園	街区	昭和56年	ベンチ、水飲み、ブランコ、複合遊具、便所	1981	44	ほとんど過ぎていない	14	0	0	0	309	3,050	0	0	16,000	309	0	1
北江甫児童公園	街区	昭和58年	ベンチ、水飲み、ブランコ、ジャングルジム、便所	1983	42	半数以上過ぎている	14	0	4,380	0	4,943	0	0	0	0	16,283	0	1
荒巻児童公園	街区	平成2年	パーゴラ、縁台、築山、便所	1990	35	ほとんど過ぎている	21	0	0	2,840	1,012	0	9,510	0	0	12,252	0	1
諏訪公園	近隣	昭和53年	ベンチ、水飲み、照明灯、橋、四阿、便所	1978	47	半数以上過ぎている	37	14,730	5,010	16,620	309	0	0	16,000	0	309	25,000	42
荒巻公園	近隣	平成6年	テーブルセット、砂入り人工芝、国旗掲揚ポール、ザイルクライミング、四阿	1994	31	半数以上過ぎている	84	0	5,410	44,000	15,710	0	0	13,430	19,080	480	0	65
森山総合公園	総合	平成5年	砂入り人工芝、照明塔、トラック走路、スコアボード、メインスタンド、プール、便所	1993	32	半数以下である	195	82,300	55,420	36,980	134,733	108,700	67,100	62,300	38,000	90,133	46,800	161
							396	97,030	74,000	100,440	161,043	119,550	76,610	91,730	73,080	120,133	83,800	271

公園箇所数計：　8

概算費用合計（千円）　997,416

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一の台児童公園	街区	01-PH001	園路広場	舗装	土舗装	1,550.0	㎡	-		1979	46	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
一の台児童公園	街区	01-PH002	園路広場	縁石	コンクリート縁石	131.0	m	-	コンクリート	1979	46	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
一の台児童公園	街区	01-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ	7.0	基	-	木材、鋼材	1979	46	7	14	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
一の台児童公園	街区	01-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	コンクリート	1979	46	15	30			2025	-	-	中	事後	2028		1,540 更新										必要な補修を実施または施設を更新。
一の台児童公園	街区	01-PK001	管理施設	柵	ネットフェンスA	198.0	m	-	鋼材	1979	46	18	36			2025	-	-	中	事後	2031					7,800 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
一の台児童公園	街区	01-PK002	管理施設	柵	ネットフェンスB		m	-	鋼材	1979	46	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-PK003	管理施設	車止め	車止	2.0	基	-	鋼材	1979	46	18	36	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-PK004	管理施設	照明施設	屋外照明灯1	1.0	基	-	鋼材	1979	46	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-PK005	管理施設	照明施設	屋外照明灯2	1.0	基	-	鋼材	1999	26	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-PK006	管理施設	照明施設	屋外照明灯3	1.0	基	-	鋼材	1979	46	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ（安全柵付き）	1.0	基	-	鋼材	2022	3	15	36			2025	吊り部材、着座部摩耗	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
一の台児童公園	街区	01-YP002	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	鋼材	2022	3	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調			日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-YP003	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1.0	基	-	鋼材	2024	1	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調			日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
一の台児童公園	街区	01-YP004	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	-	鋼材	1979	46	15	36			2025	コンクリート枠劣化、水はけ不良	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
一の台児童公園	街区	01-YP005	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1.0	基	-	鋼材	1979	46	15	36	○	2019	2025	基礎露出、	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
一の台児童公園	街区	01-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	基	-	スチール	1999	26	30	54	○	2020	2025	バリアフリートイレなし、和便器のみ	C	低	予防	2037以降				215 健調					215 健調	12,000 補修・特修	必要な補修を実施または施設を更新。
合計																						0	1,540	0	270	7,800	0	0	0	270	12,000	

概算費用合計（千円）：　21,880

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
東町児童公園	街区	02-PH001	園路広場	舗装	土舗装	144.0	m	-	コンクリート	1980	45	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PH002	園路広場	縁石	コンクリート縁石	144.0	m	-	コンクリート	1980	45	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PH003	園路広場	その他	植栽桝	66.0	m	-	レンガ	1980	45	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ-1	1.0	基	-	鋼材+木材	1980	45	7	14			2025	-	-	中	事後	2028		700 更新										必要な補修を実施または施設を更新。
東町児童公園	街区	02-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ-2	1.0	基	-	再生木材	2021	4	22	33			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	コンクリート	1980	45	15	30			2025	-	-	中	事後	2028		1,540 更新										必要な補修を実施または施設を更新。
東町児童公園	街区	02-PK001	管理施設	柵	ネットフェンス	47.5	m	-	鋼材	1980	45	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				1,880 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
東町児童公園	街区	02-PK002	管理施設	車止め	車止	2.0	基	-	鋼材	1980	45	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				590 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
東町児童公園	街区	02-PK003	管理施設	照明施設	屋外照明灯	3.0	基	-	鋼材	1980	45	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PK004	管理施設	引込柱	分電盤、引込柱	1.0	基	-	鋼材	1980	45	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-PK005	管理施設	側溝	U型側溝	49.5	m	-	コンクリート	1980	45	20	30			2025	-	-	中	事後	2030				1,190 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
東町児童公園	街区	02-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ（安全柵付き）	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調			日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
東町児童公園	街区	02-YP002	遊戯施設	シーソー	シーソー	1.0	基	-	鋼材+木材	1980	45	7	16			2025	鋼材部発錆、座板劣化	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
東町児童公園	街区	02-YP003	遊戯施設	複合遊具	小型複合遊具	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				68 健調				68 健調			日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
東町児童公園	街区	02-YP004	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	14.00	コンクリート	1980	45	10	24			2025	コンクリート枠埋没、雑草進入	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調			定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
城内児童公園	街区	03-PH001	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ	36.5	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1981	44	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PH002	園路広場	舗装	土舗装	1,740.0	㎡	-		1981	44	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PH003	園路広場	縁石	コンクリート縁石	200.0	m	-	コンクリート	1981	44	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PH004	園路広場	縁石	玉石縁石	101.0	m	-	自然石	1981	44	38	57			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PH005	園路広場	その他	植栽桝	83.0	m	-	レンガ	1981	44	20	30			2025	-	-	中	事後	2031				1,510 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
城内児童公園	街区	03-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ	5.0	基	-	鋼材+木材	1981	44	7	14	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	コンクリート	1981	44	15	30			2025	-	-	中	事後	2031				1,540 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
城内児童公園	街区	03-PK001	管理施設	車止め	車止	3.0	基	-	自然石	1981	44	38	57			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-PK002	管理施設	照明施設	屋外照明灯	3.0	基	-	鋼材	1981	44	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
城内児童公園	街区	03-PK003	管理施設	引込柱	分電盤、引込柱	1.0	基	-	鋼材	1981	44	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
城内児童公園	街区	03-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	安全柵なし、座板劣化、吊部材摩耗	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-YP002	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	鋼材	2016	9	15	36			2025	登行部摩耗、地際部腐食	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
城内児童公園	街区	03-YP003	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	経年劣化	A	低	予防	2037以降				68 健調				68 健調		日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
城内児童公園	街区	03-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	4.60	コンクリート	1981	44	41	49	○	2020	2025	地盤沈下、天井漏水、バリアフリー未対応	C	中	予防	2034				215 健調			16,000 更新	215 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
																						0	0	0	309	3,050	0	0	16,000	309	0	

概算費用合計（千円）：　19,668

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
北江甫児童公園	街区	04-PH001	園路広場	舗装	土舗装	1,990.0	㎡	-		1983	42	10	20			2025	-	-	中	事後	2028		4,380 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
北江甫児童公園	街区	04-PH002	園路広場	縁石	コンクリート縁石	102.5	m	-	コンクリート	1983	42	15	30			2025	-	-	中	事後	2030				1,940 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
北江甫児童公園	街区	04-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ	8.0	基	-	ＦＲＰ	1983	42	22	33	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
北江甫児童公園	街区	04-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	コンクリート	1983	42	15	30			2025	-	-	中	事後	2030				1,540 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
北江甫児童公園	街区	04-PK001	管理施設	車止め	車止	4.0	基	-	鋼材	1983	42	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				1,180 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
北江甫児童公園	街区	04-PK002	管理施設	照明施設	屋外照明灯	3.0	基	-	鋼材	1983	42	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
北江甫児童公園	街区	04-PK003	管理施設	照明施設	引込柱、分電盤	1.0	基	-	鋼材	1983	42	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
北江甫児童公園	街区	04-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ（安全柵付き）	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	座板劣化、吊部材摩耗	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
北江甫児童公園	街区	04-YP002	遊戯施設	すべり台	滑り台	1.0	基	-	鋼材	2015	10	15	36			2025	全体的に劣化、地際部腐食、登行部摩耗、	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
北江甫児童公園	街区	04-YP003	遊戯施設	すべり台	プレイポートワンダー	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
北江甫児童公園	街区	04-YP004	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1.0	基	-	鋼材	2021	4	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
北江甫児童公園	街区	04-YP005	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	7.00	コンクリート	1983	42	10	24			2025	コンクリート枠劣化	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
北江甫児童公園	街区	04-YP006	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1.0	基	-	鋼材	1983	42	15	36	○	2019	2025	塗装劣化、発錆、地際部腐食	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
北江甫児童公園	街区	04-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	6.20	COブロック	1983	42	41	49			2025	男女共用、バリアフリー対応なし	C	中	予防	2035				215 健調				16,215 更新・健調		必要な補修を実施または施設を更新。
																						0	4,380	0	4,943	0	0	0	0	16,283	0	

概算費用合計（千円）：　25,606

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻児童公園	街区	05-PH001	園路広場	舗装	砕石舗装	425.0	㎡	-		1990	35	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH002	園路広場	舗装	土舗装	1,082.5	㎡	-		1990	35	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH003	園路広場	舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	25.0	㎡	-	コンクリート	1990	35	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH004	園路広場	縁石	コンクリート縁石1	74.5	m	-	コンクリート	1990	35	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH005	園路広場	縁石	コンクリート縁石2	20.0	m	-	コンクリート	1990	35	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH006	園路広場	縁石	コンクリート縁石3	22.0	m	-	コンクリート	1990	35	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PH007	園路広場	階段	擬木階段	10.0	段	-	コンクリート	1990	35	15	30			2025	-	-	中	事後	2030				760 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻児童公園	街区	05-PY001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1.0	棟	20.00	スチール	1990	35	27	40			2025	経年劣化、梁一部発錆	C	中	事後	2032						6,500 更新					必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻児童公園	街区	05-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ	4.0	基	-	鋼材、木材	1990	35	7	14			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PY003	休養施設	その他	縁台	2.0	基	-	コンクリート、木材	1990	35	7	14	○	2024	2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	陶器+鋼材	1990	35	15	30	○	2018	2025	-	-	中	事後	2032						1,540 更新					必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻児童公園	街区	05-PK001	管理施設	柵	ネットフェンス	182.0	m	-	鋼材	1990	35	18	36	○	2021	2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PK002	管理施設	車止め	車止	3.0	基	-	ステンレス	1990	35	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-PK003	管理施設	標識	サイン	1.0	基	-	アルミ	1990	35	24	36			2025	-	-	中	事後	2032						1,470 更新					必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻児童公園	街区	05-PK004	管理施設	排水ます	雨水桝	14.0	基	-	コンクリート	1990	35	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻児童公園	街区	05-PK005	管理施設	その他	ゴミ箱	1.0	基	-	コンクリート	1990	35	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ（安全柵付き）	1.0	基	-	鋼材	1990	35	15	36			2025	床掘れ、基礎露出、塗装劣化、発錆	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-YP002	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	11.50	コンクリート	1990	35	10	24			2025	雑草進入、砂場枠劣化	C	中	予防	2029			2,840 更新	8 健調				8 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻児童公園	街区	05-YP003	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1.0	基	-	鋼材	1990	35	15	36			2025	基礎露出、発錆、塗装劣化	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-YP004	遊戯施設	築山	築山	1.0	箇所	-	コンクリート	1990	35	10	24			2025	根上がり	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻児童公園	街区	05-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	17.00	コンクリート	1990	35	41	49	○	2019～2022	2025	バリアフリートイレなし、和便器のみ	C	低	予防	2037以降				215 健調				12,215 補修・特修・健調		必要な補修を実施または施設を更新。
																						0	0	2,840	1,012	0	9,510	0	0	12,252	0	

概算費用合計（千円）：　25,614

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
諏訪公園	近隣	06-PH001	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	480.0	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1978	47	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PH002	園路広場	舗装	ダスト舗装	6,170.0	㎡	-		1978	47	10	20			2025	-	-	中	事後	2027	13,580 更新										必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PH003	園路広場	舗装	平板舗装	24.0	㎡	-	コンクリート	1978	47	15	30			2025	-	-	中	事後	2028		760 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PH004	園路広場	縁石	コンクリート縁石	199.0	m	-	コンクリート	1978	47	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PH005	園路広場	階段	階段	43.0	段	-	コンクリート	1978	47	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PH006	園路広場	その他	手摺	17.5	m	-	鋼材	1978	47	18	36			2025	-	-	中	事後	2029			3,310 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PY001	休養施設	ベンチ	ベンチ1	2.0	基	-	鋼材+木材	1978	47	7	14	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ2	12.0	基	-	木材	1978	47	7	14			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PY003	休養施設	ベンチ	ベンチ3	1.0	基	-	RC+木材	1978	47	7	14			2025	-	-	中	事後	2028		480 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PY004	休養施設	ベンチ	ベンチ4	4.0	基	-	鋼材+木材	1978	47	7	14			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PB001	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-		1978	47	15	30			2025	-	-	中	事後	2028		1,540 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PB002	便益施設	その他	立水栓	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30			2025	-	-	中	事後	2028		630 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PK001	管理施設	柵	ネットフェンス1	144.0	m	-	鋼材	1978	47	18	36			2025	-	-	中	事後	2029			13,310 更新							必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-PK002	管理施設	柵	ネットフェンス2	379.5	m	-	鋼材	1978	47	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK003	管理施設	柵	転落防止柵	21.6	m	-	鋼材	1978	47	18	36			2025	-	-	高	事後	2027	1,150 更新										使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
諏訪公園	近隣	06-PK004	管理施設	柵	擬木柵		m	-	樹脂	2020	5	24	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK005	管理施設	車止め	車止	5.0	基	-	コンクリート	1978	47	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK006	管理施設	標識	サイン	1.0	基	-	鋼材	1978	47	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK007	管理施設	照明施設	屋外照明灯1	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK008	管理施設	照明施設	屋外照明灯2	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK009	管理施設	照明施設	屋外照明灯3	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK010	管理施設	照明施設	屋外照明灯4	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK011	管理施設	照明施設	屋外照明灯5	2.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK012	管理施設	照明施設	屋外照明灯6	2.0	基	-	鋼材	1978	47	15	30	○	2020	2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK013	管理施設	引込柱	分電盤、引込柱	1.0	基	-	木材	1978	47	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-PK014	管理施設	側溝	L型側溝	316.0	m	-	コンクリート	1978	47	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK015	管理施設	側溝	U型側溝	207.0	m	-	コンクリート	1978	47	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-PK016	管理施設	排水ます	雨水桝	3.0	基	-	コンクリート	1978	47	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ（安全柵付き）	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36			2025	吊部材摩耗	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-YP002	遊戯施設	すべり台	大型滑り台	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36			2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
諏訪公園	近隣	06-YP003	遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ツイストモック	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36			2025	ネット部摩耗	B	低	予防	2037以降				16 健調				16 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-YP004	遊戯施設	鉄棒	三間低鉄棒	1.0	基	-	鋼材	1978	47	15	36	○	2019	2025	塗装劣化、発錆、地際部腐食	B	低	予防	2037以降				8 健調				8 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-YP005	遊戯施設	その他	8人用はん登棒	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36			2025	良好	A	低	予防	2037以降				13 健調				13 健調		日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
諏訪公園	近隣	06-DH001	園路広場	橋梁	橋	1.0	箇所	-	コンクリート床板橋	1978	47	60	60			2025	路面苔繁茂、高欄高さ不足	C	中	事後	2037以降		1,600 補修・特修								必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-DK001	管理施設	擁壁	ブロック積擁壁	70.0	m	-	コンクリート	1978	47	40	40			2025	水抜きパイプつまり	B	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
諏訪公園	近隣	06-KY001	休養施設	四阿	四阿	1.0	棟	35.00	スチール	1978	47	47	56	○	2019	2025	階段、手すり、安全規格落ち	C	中	予防	2036				31 健調				31 健調	25,000 更新	必要な補修を実施または施設を更新。
諏訪公園	近隣	06-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	10.50	コンクリート	1978	47	41	49			2025	軒先破損、内壁漏水、バリアフリートイレなし	C	中	予防	2033				215 健調			16,000 更新		215 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
																					14,730	5,010	16,620	309	0	0	16,000	0	309	25,000	

概算費用合計（千円）：　77,978

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻公園	近隣	07-PH001	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	1,472.0	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH002	園路広場	舗装	コンクリート舗装	26.0	㎡	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH003	園路広場	舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	11.8	㎡	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH004	園路広場	舗装	砕石舗装	398.5	㎡	-	0	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	中	事後	2028	0	1,010 更新	0	0	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PH005	園路広場	縁石	コンクリート縁石1	144.0	m	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH006	園路広場	縁石	コンクリート縁石2	822.0	m	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH007	園路広場	縁石	コンクリート縁石3	197.0	m	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH008	園路広場	階段	階段1	3.0	段	-	自然石	1994	31	38	57	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PH009	園路広場	階段	階段2	7.0	段	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	530 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PH010	園路広場	階段	階段3	4.0	段	-	W=1300	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PS001	修景施設	花壇	花壇	26.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	340 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PS002	修景施設	護岸	流れ	140.0	m	-	自然石	1994	31	38	57	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY001	休養施設	ベンチ	L型ベンチ	1.0	基	-	RC+擬木	1994	31	47	47	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ1		基	-	鋼材+木材	1994	31	7	14	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY003	休養施設	ベンチ	ベンチ2	11.0	基	-	コンクリート・木材	1994	31	7	14	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻公園	近隣	07-PY004	休養施設	ベンチ	ベンチ3	4.0	基	-	鋼材・FRP	1994	31	22	33	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY005	休養施設	ベンチ	ベンチ4	2.0	基	-	再生木	2024	1	22	33	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY006	休養施設	野外卓	テーブルセット1	1.0	組	-	木材+鋼材	1994	31	7	14	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PY007	休養施設	野外卓	テーブルセット2	2.0	組	-	自然石	1994	31	38	57	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PU001	運動施設	バックネット	バックネット	1.0	箇所	-	鋼材	2023	2	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PU002	運動施設	テニスコート	砂入人工芝	1.0	式	-	樹脂	1994	31	10	20	0	0	2025	苔繁茂、土砂進入、劣化大	C	中	事後	2029	0	0	44,000 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PU003	運動施設	柵	防球フェンス	88.0	m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PU004	運動施設	その他	ネットポスト	2.0	組	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PU005	運動施設	その他	クレイ舗装	2,990.0	㎡	-	0	1994	31	30	45	0	0	2025	-	-	中	事後	2034	0	0	0	0	0	0	0	6,580 更新	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PU006	運動施設	その他	ファウルポール	1.0	組	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PB001	便益施設	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装2	848.0	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PB002	便益施設	縁石	縁石4	214.0	m	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PB003	便益施設	水飲場	水飲	1.0	基	-	コンクリート	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	1,540 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PB004	便益施設	その他	立水栓	1.0	基	-	鋼材	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK001	管理施設	門	門扉1	2.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻公園	近隣	07-PK002	管理施設	門	門扉2	1.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK003	管理施設	門	門扉3	1.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK004	管理施設	門	門扉4	2.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK005	管理施設	柵	メッシュフェンス	135.0	m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK006	管理施設	柵	ネットフェンス1	180.0	m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK007	管理施設	柵	ネットフェンス2	6.0	箇所	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK008	管理施設	柵	ネットフェンス3	341.0	m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	中	事後	2033	0	0	0	0	0	0	13,430	更新	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PK009	管理施設	柵	ネットフェンス4		m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK010	管理施設	柵	さく	183.0	m	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK011	管理施設	車止め	車止1	5.0	基	-	ステンレス	1994	31	39	58	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK012	管理施設	車止め	車止2	4.0	基	-	自然石	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK013	管理施設	車止め	車止3	3.0	基	-	ステンレス	1994	31	39	58	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK014	管理施設	標識	園銘板	1.0	基	-	コンクリート	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK015	管理施設	標識	制札板	2.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK016	管理施設	標識	総合案内板	1.0	基	-	コンクリート	1994	31	10	20	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻公園	近隣	07-PK017	管理施設	掲揚台	国旗掲揚ﾎﾟｰﾙ	3.0	基	-	アルミ	1994	31	24	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK018	管理施設	照明施設	屋外照明灯	9.0	基	-	鋼材	1994	31	18	36	○	2022	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK019	管理施設	引込柱	分電盤、引込柱	2.0	基	-	鋼材	1994	31	15	30	○	2019	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK020	管理施設	側溝	側溝1	154.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	6,850 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PK021	管理施設	側溝	側溝2	9.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK022	管理施設	側溝	側溝3	57.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK023	管理施設	側溝	側溝4	114.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK024	管理施設	側溝	側溝5	70.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK025	管理施設	側溝	側溝6		m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK026	管理施設	側溝	側溝7	90.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	5,310 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-PK027	管理施設	側溝	側溝8	135.0	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK028	管理施設	側溝	横断側溝	4.5	m	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK029	管理施設	排水ます	雨水桝1	2.0	基	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK030	管理施設	排水ます	雨水桝2	8.0	基	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK031	管理施設	排水ます	雨水桝3	1.0	基	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	中	事後	2030	0	0	0	660 更新	0	0	0	0	0	0	必要な補修を実施または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
荒巻公園	近隣	07-PK032	管理施設	排水ます	排水桝1	1.0	基	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK033	管理施設	排水ます	排水桝2	3.0	基	-	コンクリート	1994	31	20	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-PK034	管理施設	その他	イベント用コンセント盤	1.0	基	-	スチール	1994	31	15	30	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	4連ブランコ（安全柵付）	1.0	基	-	鋼材	2022	3	15	36	0	0	2025	マットの段差、吊部材摩耗、座板劣化	B	低	予防	2037以降	0	0	0	13	健調	0	0	0	13	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP002	遊戯施設	すべり台	プレイボートワンダー	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36	0	0	2025	良好	A	低	予防	2037以降	0	0	0	13	健調	0	0	0	13	健調	0	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
荒巻公園	近隣	07-YP003	遊戯施設	すべり台	小型滑り台	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36	0	0	2025	良好	A	低	予防	2037以降	0	0	0	13	健調	0	0	0	13	健調	0	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
荒巻公園	近隣	07-YP004	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1.0	基	-	鋼材	2019	6	15	36	0	0	2025	床部、登行部劣化、プラスティック部材摩耗	B	低	予防	2037以降	0	0	0	68	健調	0	0	0	68	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP005	遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ツイストモック	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36	0	0	2025	良好	A	低	予防	2037以降	0	0	0	16	健調	0	0	0	16	健調	0	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
荒巻公園	近隣	07-YP006	遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	ザイルクライミング	1.0	基	-	鋼材	2019	6	15	36	0	0	2025	ワイヤーロープ劣化	B	低	予防	2037以降	0	0	0	16	健調	0	0	0	16	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP007	遊戯施設	ラダー	ヒネリン	1.0	基	-	鋼材	2020	5	15	36	0	0	2025	地際部腐食	B	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP008	遊戯施設	砂場	砂場	1.0	箇所	-	樹脂	2022	3	10	24	0	0	2025	砂不足	B	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP009	遊戯施設	その他	ちびっ子ハウス	1.0	基	-	アルミ	2022	3	15	36	0	0	2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP010	遊戯施設	その他	リンク遊具（ライオン）	1.0	基	-	FRP	2022	3	10	24	0	0	2025	良好	A	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
荒巻公園	近隣	07-YP011	遊戯施設	その他	リンク遊具（パンダ）	1.0	基	-	FRP	2022	3	10	24	0	0	2025	良好	A	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
荒巻公園	近隣	07-YP012	遊戯施設	その他	ハニー	1.0	基	-	FRP	2020	5	10	24	0	0	2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降	0	0	0	8	健調	0	0	0	8	健調	0	定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		2036年	
荒巻公園	近隣	07-YP013	遊戯施設	その他	ウゴウゴ	1.0	基	-	FRP	2020	5	10	24	0	0	2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降	0		0		0		8	健調	0		0		0		8	健調	0		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-YP014	遊戯施設	築山	築山	1.0	箇所	-	コンクリート	1994	31	10	24	0	0	2025	ヒューム管への衝突の可能性あり	C	高	予防	2028	0		4,400	更新	0		8	健調	0		0		0		8	健調	0		必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-DH001	園路広場	橋梁	橋1	2.0	箇所	-	コンクリート	1994	31	60	60	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0		0		0		0		0		0		0		0		0		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-DH002	園路広場	橋梁	橋2	2.0	箇所	-	コンクリート	1994	31	60	60	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0		0		0		0		0		0		0		0		0		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-DH003	園路広場	橋梁	橋3	1.0	箇所	-	コンクリート	1994	31	60	60	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0		0		0		0		0		0		0		0		0		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-DK004	管理施設	護岸	護岸	110.0	m	-	コンクリート	1994	31	24	36	0	0	2025	-	-	低	事後	2037以降	0		0		0		0		0		0		0		0		0		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
荒巻公園	近隣	07-KY001	休養施設	四阿	四阿1	1.0	棟	24.00	コンクリート	1994	31	47	56	0	0	2025	全体的に経年劣化、コンクリート塗装劣化	C	低	予防	2037以降	0		0		0		31	健調	0		0		2,500	補修・特修	31	健調	0		必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-KY002	休養施設	四阿	四阿2	1.0	棟	9.00	鋼材	1994	31	22	39	0	0	2025	鋼材全体的塗装劣化、発錆	C	中	予防	2034	0		0		0		31	健調	0		0		10,000	更新	31	健調	0		必要な補修を実施または施設を更新。
荒巻公園	近隣	07-KB001	便益施設	便所	便所	1.0	棟	17.50	コンクリート	2026	0	41	49	○	2019～2021	1900	良好	A	低	予防	2037以降	0		0		0		215	健調	0		0		0		215	健調	0		日常（定期・不定期）の維持保全で管理。
																						0		5,410		44,000		15,710		0		0		13,430		19,080		480		0		

概算費用合計（千円）：　98,110

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PH001	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装1	1,994.5	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH002	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装2	654.5	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH003	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装3	7,446.2	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH004	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装4	214.3	㎡	-	ｱｽﾌｧﾙﾄ	1993	32	10	20			2025	-	-	中	事後	2028		3,920 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PH005	園路広場	舗装	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装5	335.5	㎡	-		1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH006	園路広場	舗装	砂利舗装1	194.5	㎡	-		1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH007	園路広場	舗装	砂利舗装2	667.0	㎡	-		1993	32	10	20			2025	-	-	中	事後	2028		1,690 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PH008	園路広場	舗装	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装	27.2	㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH009	園路広場	舗装	コンクリート舗装1	284.5	㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH010	園路広場	舗装	コンクリート舗装2	2.5	㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH011	園路広場	舗装	コンクリート舗装3		㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH012	園路広場	縁石	コンクリート縁石1	902.0	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH013	園路広場	縁石	コンクリート縁石2	14.5	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH014	園路広場	縁石	コンクリート縁石3	923.3	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH015	園路広場	縁石	御影石縁石	259.5	m	-	自然石	1993	32	38	57			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PH016	園路広場	縁石	地先境界縁石	554.5	㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH017	園路広場	階段	階段1	35.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH018	園路広場	階段	階段2	2.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH019	園路広場	階段	階段3	69.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH020	園路広場	階段	階段4	3.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH021	園路広場	階段	階段5	2.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH022	園路広場	階段	階段6	4.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH023	園路広場	階段	階段7	8.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH024	園路広場	階段	擬木階段1	45.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH025	園路広場	階段	擬木階段2	105.0	段	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH026	園路広場	その他	スロープ	15.4	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH027	園路広場	その他	手摺1	40.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH028	園路広場	その他	手摺2	28.0	m	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH029	園路広場	その他	手摺3	18.0	m	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PH030	園路広場	その他	横断路	6.0	㎡	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PS001	修景施設	花壇	花壇	24.0	m	-	自然石	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PS002	修景施設	彫像	彫像	1.0	個	-	自然石	1993	32	38	57			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PY001	休養施設	シェルター	シェルター	3.0	基	-	スチール	1993	32	27	40			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PY002	休養施設	ベンチ	ベンチ	3.0	基	-	ＦＲＰ	1993	32	22	33			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU001	運動施設	野球場	内野グラウンド	1.0	式	18,300.00		2012	13	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU002	運動施設	野球場	外野グラウンド	1.0	式	-	芝	1993	32	30	45			2025	内外野境不陸・芝盛上り、芝被覆後退・生育不良	C	中	事後	2037以降	10,500 補修・特修										必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU003	運動施設	バックネット	バックネット	1.0	箇所	-	スチール	1993	32	15	36			2025	交換支柱塗装劣化、部分発錆	B	低	予防	2037以降				11 健調				11 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU004	運動施設	スコアボード	スコアボード	1.0	棟	-	鋼材	2015	10	30	54			2025	全体的比較的良好	B	低	予防	2037以降				11 健調				11 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU005	運動施設	バックスクリーン	バックスクリーン	1.0	箇所	-	鋼材、木材	1993	32	30	54			2025	全体的経年劣化、スクリーンフレーム部分破損	B	低	予防	2037以降				11 健調				11 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU006	運動施設	陸上競技場	内側縁石	1.0	式	-	スチール	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU007	運動施設	陸上競技場	トラック走路	1.0	式	-	樹脂	2013	12	30	45			2025	塗装劣化、1レーン表層劣化進行	C	中	事後	2037以降											必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU008	運動施設	陸上競技場	アウトトラック	1.0	式	-	樹脂	1993	32	30	45			2025	一部舗装浮き、カケ、補修箇所あり	C	中	事後	2035								85,000 更新		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU009	運動施設	その他	インフィールド	1.0	式	-	コウライ芝	1993	32	30	45			2025	芝面全体的に盛上り、円盤投げ周囲未舗装	C	中	事後	2028		48,000 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU010	運動施設	陸上競技場	砂場	2.0	箇所	-		1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU011	運動施設	陸上競技場	走り幅跳び・三段跳び走路	1.0	箇所	-	ゴムチップ	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PU012	運動施設	陸上競技場	砲丸投サークル	1.0	箇所	-		1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU013	運動施設	陸上競技場	落下域	1.0	箇所	-	ゴムチップ	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU014	運動施設	陸上競技場	兼用サークル	2.0	箇所	-		1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU015	運動施設	陸上競技場	棒高跳助走路	1.0	箇所	-	ゴムチップ	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU016	運動施設	陸上競技場	走り高跳・槍投げ助走路	1.0	式	-	ゴムチップ	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU017	運動施設	陸上競技場	障害池	1.0	箇所	-		1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU018	運動施設	テニスコート	砂入人工芝	1.0	式	7,000.00	樹脂	2014	11	30	45			2025	比較的良好、車椅子アプローチ不可	B	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU019	運動施設	柵	防球フェンス1	119.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU020	運動施設	柵	防球フェンス2	221.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU021	運動施設	照明施設	照明塔A	6.0	基	-	スチール	1993	32	42	50			2025	鋼管支柱継ぎ目発錆	C	中	予防	2037以降				11 健調		20,700 補修・特修	20,700 補修・特修		11 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU021-2	運動施設	照明施設	照明塔A	6.0	基	-	スチール	1993	32	15	36			2025	ランプ不点灯有・LED化未対応	C	中	予防	2030 2031				104,700 更新	104,700 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU022	運動施設	照明施設	照明塔B	4.0	基	-	スチール	1993	32	42	50			2025	支柱全面塗装劣化	C	中	予防	2037以降			13,200 補修・特修	11 健調					11 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU022-2	運動施設	照明施設	照明塔B	4.0	基	-	スチール	1993	32	15	36			2025	ランプ不点灯有・LED化未対応	C	中	予防	2032						46,400 更新					必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU023	運動施設	照明施設	照明塔C	2.0	基	-	スチール	1993	32	42	50			2025	支柱全面塗装劣化	C	中	予防	2037以降				2,011 補修・特修・健調					11 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU023-2	運動施設	照明施設	照明塔C	2.0	基	-	スチール	1993	32	15	36			2025	誘蛾灯不点灯有、LED化未対応	C	中	予防	2033							11,600 更新				必要な補修を実施または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PU024	運動施設	照明施設	照明塔D	4.0	基	-	スチール	1993	32	42	50			2025	支柱全面塗装劣化	C	中	予防	2037以降				11 健調	4,000 補修・特修				11 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU024-2	運動施設	照明施設	照明塔D	4.0	基	-	スチール	1993	32	15	36			2025	誘蛾灯不点灯有、LED化未対応	C	中	予防	2034							11,600 更新			必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PU025	運動施設	その他	ファウルポール	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU026	運動施設	その他	カウントボード	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU027	運動施設	その他	防球ネット1	54.8	m	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU028	運動施設	その他	防球ネット2	1.0	m	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU029	運動施設	その他	ネットポスト	6.0	組	-	ステンレス	1993	32	18	2029			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PU030	運動施設	附属する観覧席	スタンド	1.0	式	-	コンクリート	1993	32	45	45			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PE001	教養施設	記念碑	記念碑	1.0	基	-	自然石	1993	32	38	2050			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB001	便益施設	駐車場	アスファルト舗装6	1,650.5	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB002	便益施設	駐車場	アスファルト舗装7	4,668.3	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB003	便益施設	駐車場	アスファルト舗装8	4,260.0	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB004	便益施設	駐車場	アスファルト舗装9	3,178.0	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB005	便益施設	駐車場	アスファルト舗装10	65.3	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	中	事後	2028		1,200 更新										必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PB006	便益施設	駐車場	アスファルト舗装11	30.0	㎡	-	アスファルト	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PB007	便益施設	駐車場	コンクリート縁石4	162.4	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB008	便益施設	駐車場	コンクリート縁石5	296.2	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB009	便益施設	駐車場	コンクリート縁石6	265.3	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB010	便益施設	駐車場	コンクリート縁石7	86.1	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB011	便益施設	駐車場	コンクリート縁石8	90.3	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB012	便益施設	手洗場	手洗場	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PB013	便益施設	その他	バイク置場	1.0	棟	16.00	スチール	1993	32	27	40			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK001	管理施設	門	門扉1	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK002	管理施設	門	門扉2	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK003	管理施設	門	門扉3	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK004	管理施設	門	門扉4	4.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK005	管理施設	門	門扉5	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK006	管理施設	門	門扉6	2.0	箇所	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK007	管理施設	門	門扉7	6.0	箇所	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK008	管理施設	門	門扉8	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				290 更新						必要な補修を実施または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK009	管理施設	門	大型引戸1	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK010	管理施設	門	大型引戸2	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK011	管理施設	柵	転落防止柵1	255.6	m	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK012	管理施設	柵	転落防止柵2	27.5	m	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK013	管理施設	柵	転落防止柵3	27.0	m	-	コンクリート	1993	32	10	20			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK014	管理施設	柵	メッシュフェンス1	386.7	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK015	管理施設	柵	メッシュフェンス2	473.9	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK016	管理施設	柵	メッシュフェンス3	21.3	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK017	管理施設	柵	ネットフェンス1	1,530.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK018	管理施設	柵	ネットフェンス2	105.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK019	管理施設	柵	ネットフェンス3	20.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK020	管理施設	柵	ガードレール	127.0	m	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK021	管理施設	車止め	車止1	3.0	基	-	コンクリート	1993	32	10	20			2025	-	-	中	事後	2028		610 更新									必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK022	管理施設	車止め	車止2	5.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				1,340 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK023	管理施設	車止め	車止3	8.0	組	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK024	管理施設	車止め	車止4	1.0	基	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	中	事後	2036									300 更新	必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK025	管理施設	車止め	車止5	4.0	基	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK026	管理施設	車止め	車止6	6.0	基	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK027	管理施設	車止め	車止7	3.0	基	-	ステンレス	1993	32	39	58			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK028	管理施設	車止め	車止8	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK029	管理施設	車止め	車止9	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK030	管理施設	標識	園名石	1.0	個	-	自然石	1993	32	38	57			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK031	管理施設	標識	大型案内板	1.0	基	-	スチール	1993	32	18	36			2025	板面継目劣化、塗装劣化、部分発錆	B	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK032	管理施設	標識	案内板	5.0	基	-	スチール	1993	32	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				19,800 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK033	管理施設	標識	制札板	1.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	中	事後	2030				1,470 更新						必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK034	管理施設	掲揚台	国旗掲揚台1	1.0	箇所	-	アルミ	1993	32	24	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK035	管理施設	掲揚台	国旗掲揚台2	1.0	箇所	-	アルミ	1993	32	24	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK036	管理施設	掲揚台	掲揚ポール	1.0	基	-	アルミ	1993	32	24	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK037	管理施設	その他	決勝審判台	1.0	箇所	-	アルミ	1993	32	18	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK038	管理施設	照明施設	屋外照明灯A	20.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK039	管理施設	照明施設	屋外照明灯Ｂ	1.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK040	管理施設	照明施設	屋外照明灯Ｃ	11.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK041	管理施設	引込柱	分電盤、引込柱	1.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	中	事後	2029			2,390 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK042	管理施設	側溝	スリット側溝1	109.3	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK043	管理施設	側溝	スリット側溝2	398.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK044	管理施設	側溝	排水溝1	417.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK045	管理施設	側溝	排水溝2	538.7	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK046	管理施設	側溝	排水溝3	261.7	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK047	管理施設	側溝	排水溝4	270.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK048	管理施設	側溝	排水溝5	110.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK049	管理施設	側溝	排水溝6	50.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK050	管理施設	側溝	排水溝7	142.4	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK051	管理施設	側溝	排水溝8	74.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	中	事後	2029			3,290 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK052	管理施設	側溝	U字溝1	4.3	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK053	管理施設	側溝	U字溝2	3.5	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK054	管理施設	側溝	U字溝3	1,984.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK055	管理施設	側溝	U字溝4	57.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK056	管理施設	側溝	U字溝5	24.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK057	管理施設	側溝	U字溝6	97.4	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK058	管理施設	側溝	U字溝7	8.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK059	管理施設	側溝	U字溝8	105.1	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	中	事後	2029			4,680 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK060	管理施設	側溝	U字溝9	11.3	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK061	管理施設	側溝	L型側溝1	10.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	中	事後	2029			240 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK062	管理施設	側溝	L型側溝2	15.3	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	中	事後	2029			370 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK063	管理施設	側溝	横断溝1	4.0	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK064	管理施設	側溝	横断溝2		m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK065	管理施設	側溝	横断溝3		m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK066	管理施設	側溝	横断溝4	10.6	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK067	管理施設	排水ます	スリット側溝桝		基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK068	管理施設	排水ます	排水溝桝1	12.0	㎡	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降											定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK069	管理施設	排水ます	排水溝桝2		基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK070	管理施設	排水ます	排水溝桝3	6.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK071	管理施設	排水ます	排水溝桝4	2.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK072	管理施設	排水ます	排水溝桝5	37.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK073	管理施設	排水ます	排水溝桝6	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK074	管理施設	排水ます	排水溝桝7	7.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK075	管理施設	排水ます	排水溝桝8	2.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	中	事後	2029			310 更新								必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-PK076	管理施設	排水ます	水路Gr蓋	6.5	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK077	管理施設	排水ます	水路桝	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK078	管理施設	排水ます	汚水桝	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK079	管理施設	放送施設	屋外スピーカー付照明灯	8.0	基	-	鋼材	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK080	管理施設	その他	スピーカー	2.0	基	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK081	管理施設	その他	分電盤1	6.0	箇所	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK082	管理施設	その他	分電盤2	1.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK083	管理施設	その他	照明点灯盤1	1.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-PK084	管理施設	その他	照明点灯盤2		基	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK085	管理施設	その他	照明点灯盤3	1.0	基	-	鋼材	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK086	管理施設	その他	自転車ラック	1.0	箇所	-	鋼材	1993	32	18	36			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK087	管理施設	その他	水路1	337.9	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK088	管理施設	その他	水路2	193.5	m	-	コンクリート	1993	32	20	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK089	管理施設	その他	土留1	3.0	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK090	管理施設	その他	土留2	352.2	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK091	管理施設	その他	土留3	2.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	40	40			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK092	管理施設	その他	擬木土留1	200.0	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-PK093	管理施設	その他	擬木土留2	120.0	m	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DH001	園路広場	橋梁	橋梁	1.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	60	72			2025	路面水抜き詰り、高欄経年劣化、部分塗装劣化	B	低	予防	2037以降				288 健調				288 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DU001	運動施設	附属する観覧席	盛土スタンド（テニスコート）	1.0	式	-	コンクリート	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DU002	運動施設	附属する観覧席	外周スタンド（陸上競技場）	1.0	式	-	コンクリート、コウライ芝	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DU003	運動施設	附属する観覧席	外野スタンド（野球場）	1.0	式	-	コンクリート	1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DU004	運動施設	附属する観覧席	内野スタンド	2.0	箇所	-	コンクリート	1993	32	30	45			2025	土留擁壁塗装・躯体劣化、クラック大・部分剥落	C	中	事後	2034							26,400 更新			必要な補修を実施または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	
森山総合公園	総合	08-DU005	運動施設	附属する観覧席	サブスタンド（陸上競技場）	2.0	箇所	-		1993	32	30	45			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DK001	管理施設	擁壁	PC擁壁	301.0	m	-	コンクリート	1993	32	40	40			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DK002	管理施設	擁壁	擁壁	21.3	m	-	コンクリート	1993	32	40	40			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-DK003	管理施設	擁壁	ＲＣ擁壁	7.9	m	-	コンクリート	1993	32	50	50			2025	-	-	低	事後	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-KU001	運動施設	体育館	温水プール	1.0	棟	2,787.00	コンクリート	1993	32	30	54			2025	ﾌﾟｰﾙ室内壁・水槽塗装劣化大、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ廊下天井部分漏水	D	高	予防	2027	11,800 更新			800 健調				800 健調		使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-KU001-2	運動施設	体育館	温水プール	1.0	棟	2,787.00	コンクリート	1993	32	30	54			2025	ﾌﾟｰﾙ室内壁・水槽塗装劣化大、ﾒﾝﾃﾅﾝｽ廊下天井部分漏水	D	高	予防	2037以降				800 健調				800 健調		使用禁止を講じ、緊急な補修または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-KU002	運動施設	附属する観覧席	メインスタンド1	1.0	箇所	1,332.20	コンクリート	1993	32	45	54			2025	ｽﾀﾝﾄﾞ防水層劣化各所天井漏水、外壁塗装劣化・ｸﾗｯｸ	C	中	予防	2036				652 健調				652 健調	34,000 更新	必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-KU003	運動施設	附属する観覧席	メインスタンド2	1.0	箇所	530.00	コンクリート	1993	32	45	54			2025	ｽﾀﾝﾄﾞ防水層劣化各所天井漏水、外壁塗装劣化・ｸﾗｯｸ	C	中	予防	2036				415 健調				415 健調	12,500 更新	必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-KB001	便益施設	便所	便所1	1.0	棟	28.00	スチール	1993	32	30	54			2025	全体的に経年劣化、大便器和便器のみ	B	低	予防	2037以降				215 健調				215 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-KB002	便益施設	便所	便所2	1.0	棟	28.00	スチール	1993	32	30	54			2025	全体比較的良好	B	低	予防	2037以降				215 健調				215 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-KK001	管理施設	その他	加圧ポンプ小屋	1.0	棟	7.50	コンクリート	1993	32	41	49			2025	全体的に経年劣化、屋根落葉等堆積	B	低	予防	2037以降				215 健調				215 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-KK002	管理施設	その他	倉庫	1.0	棟	99.00	鋼材	2014	11	34	61			2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降										定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-SO001	その他	水質浄化施設	浄化槽1	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	15	30			2025	ﾌﾞﾛﾜﾎﾟﾝﾌﾟ1台耐用年数超過、管理用鋳鉄釜塗装劣化・発錆、部分腐食	C	中	予防	2029			1,500 更新	182 健調				182 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-SO002	その他	水質浄化施設	浄化槽2	1.0	基	-	コンクリート	1993	32	15	36			2025	全体に比較的良好	B	低	予防	2037以降				182 健調				182 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-SO003	その他	各種設備	空調設備（エアハンドリングユニット）	1.0	式	-	スチール	1993	32	15	36			2025	プール用エアハンドリングユニット漏水	C	中	予防	2033				182 健調			30,000 更新		182 健調		必要な補修を実施または施設を更新。

（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する 2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	長寿命化に向けた特記事項
森山総合公園	総合	08-S0004	その他	各種設備	受変電設備1	1.0	式	-	スチール	1993	32	15	36			2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降				182 健調				182 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-S0005	その他	各種設備	受変電設備2	1.0	式	-	スチール	1993	32	15	36			2025	経年劣化	B	低	予防	2037以降				182 健調				182 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
森山総合公園	総合	08-S0006	その他	各種設備	冷温水発生器	1.0	式	-	スチール	1993	32	15	36			2025	冷温水発生器の部品製造中止による要装置更新	C	中	予防	2027	60,000 更新			182 健調				182 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-S0007	その他	各種設備	管内照明設備	1.0	式	-	ガラス	1993	32	15	36			2025	ﾌﾟｰﾙ、ｽｶｯｼｭｺｰﾄ、ﾗｯｹｯﾄｺｰﾄのﾗﾝﾌﾟ製造中止、要LED化	C	中	予防	2029			11,000 更新	182 健調				182 健調		必要な補修を実施または施設を更新。
森山総合公園	総合	08-S0008	その他	その他	加圧ポンプ	1.0	基	-	鋳物、鋼材	1993	32	15	36			2025	経年劣化も比較的良好	B	低	予防	2037以降				182 健調				182 健調		定期的に劣化部分を観察し、必要な修繕を実施。
																					82,300		55,420	36,980	134,733	108,700	67,100	62,300	38,000	90,133	46,800	

概算費用合計（千円）：　722,466

（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
園路及び広場	舗装	8		
	縁石	8	【舗装】	【縁石】
	橋梁	3		
	階段	4		
				
			【橋梁】	【階段】
修景施設	花壇	2		
	流れ	1	【花壇】	【彫像】
	彫像	1		
				
			【流れ】	
休養施設	四阿	2		
	シェルター	1	【四阿】	【パーゴラ】
	パーゴラ	1		
	ベンチ	8		
	野外卓	1		
				
			【野外卓】	【ベンチ】

（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	7		
	すべり台	5		
	ジャングルジム	2		
	鉄　棒	4		
	シーソー	1		
	複合遊具	3	【踏み板式ぶらんこ】	【すべり台】
	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	2		
	ラダー	1		
	築山	2		
	砂場	5		
	その他	2		
			【ジャングルジム】	【鉄　棒】
				
			【シーソー】	【複合遊具】
				
			【ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具】	【ラダー】
				
			【築山】	【砂場】
				
			【その他】	

（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
運動施設	野球場	1		
	バックネット	2		
	スコアボード	1		
	陸上競技場	1		
	テニスコート	2		
	水泳プール（体育館）	1	【野球場】	【陸上競技場】
	メインスタンド	1		
			【スコアボード】	【水泳プール（体育館）】
			【テニスコート】	【メインスタンド】
教養施設	記念碑	1		
			【記念碑】	
便益施設	駐車場	1		
	自転車置き場	1		
	便所	7		
	水飲場	7		
	手洗場	1		
			【駐車場】	【水飲場】
			【手洗場】	【便所】

（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
管理施設	門	2		
	柵	6		
	車止め	8		
	標識	4		
	掲揚ポール	2		
	照明施設	7	【門】	【柵】
	側溝	4		
	排水ます	4		
	スピーカー	1		
	分電盤	6		
	護岸	1		
	擁壁	2	【車止め】	【標識】
			【掲揚ポール】	【照明施設】
			【側溝】	【排水桝】
			【スピーカー】	【分電盤】
			【護岸】	【擁壁】

（様式３）　公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真	
各種設備	浄化槽	1		
	受変電設備	1		
	加圧ポンプ	1		
			【浄化槽】	【受変電設備】
				
			【加圧ポンプ】	
合計公園数		8		